

Angebot: Reparatur RW-Leitung Süderstr. 30

Bauvorhaben: 19035847
Delve, Herst. Kanalisationsanschluß-Inst./Ern. 4 RW-
Einläufe
25788 Delve

Auftraggeber: Amt KLG Eider
Kirchspielsschreiber-Straße 1
25779 Hennstedt

Angebot

OZ	Kurztext/Langtext	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Projekt:	19035847	Delve, Herst. Kanalisationsanschluß-Inst./Ern. 4 RW-Einläufe			
LV:	2	Reparatur RW-Leitung Süderstr. 30			
1.	Reparatur RW-Leitung Süderstr. 30				
1.1.	Reparatur RW-Leitung Süderstr. 30				
1.1.10.	Verkehrssicherung				
		1,000	Psch	282,61	282,61
1.1.20.	Pflaster in Sand aufnehmen und palettieren				
		5,000	m2	15,01	75,05
1.1.30.	Pflaster des AG wieder verlegen, Betonpflaster				
		8,000	m2	33,55	268,40
1.1.40.	Vorhandene Baugrube vergrößern. 80% Handarbeit wegen der Versorgungsleitungen.				
		1,000	St	761,10	761,10
1.1.50.	Rohrleitung verbinden, DN 200mm Kanadamanschette				
		1,000	Stck	154,92	154,92
1.1.60.	Baugrube wieder verfüllen. 80% Handarbeit wegen der Versorgungsleitungen. Ca. 2,0 cbm Bettungssand liefern und lagenweise einbauen.				
		1,000	St	660,25	660,25
Summe 1.1.	Reparatur RW-Leitung Süderstr. 30				2.202,33
Summe 1.	Reparatur RW-Leitung Süderstr. 30				2.202,33

Angebot

Projekt:	19035847	Delve, Herst. Kanalisationsanschluß-Inst./Ern. 4 RW-Einläufe
LV:	2	Reparatur RW-Leitung Süderstr. 30

Zusammenstellung

1.	Reparatur RW-Leitung Süderstr. 30	EUR
1.1.	Reparatur RW-Leitung Süderstr. 30	2.202,33
Gesamt	Reparatur RW-Leitung Süderstr. 30	2.202,33
LV	2	EUR
1.	Reparatur RW-Leitung Süderstr. 30	2.202,33
Gesamt	2 Reparatur RW-Leitung Süderstr. 30	2.202,33
	Angebotssumme Netto	EUR 2.202,33
	Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe, z.Zt. 19,00	EUR 418,44
	Angebotssumme Brutto	EUR 2.620,77

Bindefrist bis 10.10.2019 bei einer Ausführung im zeitlichen Zusammenhang mit den bereits beauftragten Arbeiten.



Kunders

(Ort)

1.10.19

(Datum)

i.V. A. S. C. Berg

(rechtsgültige Unterschrift)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 3